



HUOM! PAINEKYLLÄSTETYN PUUTAVARAN KIINNIKKEET RST:tä TAI HAPONKESTÄVIÄ
KIINNIKKEET ETA-HYVÄKSYTTYJÄ.

MAAPOHJAN GEOTEKNINEN KANTAVUUS 150 kN/m² (KRT). MAA-
JA POHJARAKENNUSYÖT TEHDÄÄN POHJATUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA LAADITUN PERUSTAMISTAPAESITYKSEN OHJEIDEN
MUKAISESTI. BETONI K35-2, TERÄS A500HW, VERKKO B500K.
ROUTASUOJAUS TALONRAKENNUKSEN ROUTASUOJAUSOHJE (VTT).